

**ANEXO II**  
**LISTA DE CANTIDADES**

**NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL CONCURSO:** Universidad Nacional de Quilmes

**Concurso de precios No.**.....

**Objeto del llamado Subsidio SCTIP-ME UNQ. Taller de Experimentación Artística. 2º ETAPA**

<b>COMPUTO Y PRESUPUESTO</b>					
<b>Rubro / Ítem</b>	<b>Descripción</b>	<b>Unidad de medida</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total del Rubro / Ítem</b>
<b>1 TRABAJOS PRELIMINARES</b>					
1.1	Cerco, vallado y varios.	ml	30,00		
1.2	Cartel de obra	m2	2,00		
1.3	Obrador y oficina	gl	1,00		
1.4	Baños químicos	mes	6,00		
1.5	Replanteo	m2	223,00		
<b>2 ESTRUCTURA METALICA y HERRERIA</b>					
2.1	Escalera metálica y barandas. Incluye antioxido y esmalte sintético.	gl	1,00		
2.2	Plataforma metálica con escalera y barandas. Incluye antioxido y esmalte sintético.	gl	1,00		
2.3	Barandas acceso y entepiso	ml	10,00		
2.4	Alero acceso	gl	1,00		
<b>3 ESTRUCTURA DE HORMIGON</b>					
3.1	Estudio geotécnico	gl	1,00		
3.2	Memoria de calculo	gl	1,00		
3.3	Excavación para fundación. Incluye demolición de piso y submuraciones.	m3	72,00		
3.4	Vigas de fundación	m3	6,00		
3.5	Bases	m3	13,56		
3.6	Columnas	m3	4,45		
3.7	Vigas	m3	7,80		
3.8	Losa	m3	12,00		
<b>4 DEMOLICION</b>					
4.1	Demolición de viga de H° A°	m3	0,80		
4.2	Demolición de muro ladrillo bloque	m3	0,70		
<b>5 TABIQUES</b>					
5.1	Tabique de placa de roca de yeso una sola cara, doble placa. Incluye aislación acústica	m2	446,00		
<b>6 MAMPOSTERIA</b>					
6.1	ladrillo común	m3	55,45		
6.2	ladrillo bloque	m2	12,50		
<b>7 REVOQUES</b>					
7.1	Revoque grueso	m2	510		
<b>8 CARPINTERIAS (incluye vidrios y pintura)</b>					
8.1	P1	UN	3,00		
8.2	P2	UN	1,00		
8.3	P3	UN	1,00		
8.4	P4	UN	3,00		
8.5	V1	UN	1,00		
<b>9 PINTURA</b>					
9.1	Pintura látex blanco interior en muros. (3 manos)	m2	761,00		
<b>10 PISO</b>					
10.1.1	Listones de madera. Incluye mortero de nivelación y junta.	ml	190,00		
10.1.2	Doble placa de multilaminado 15 mm	m2	138,00		
10.1.3	Aislación acústica	m2	138,00		
10.1.4	Goma ignifuga alto transito con masa niveladora	m2	138,00		
10.2	vereda de cemento	m2	20,00		
10.3	cemento alisado rodillado	m2	174,00		
<b>11 CONTRAPISOS</b>					
11.1	Contrapiso de cemento planta baja	m2	79,00		
11.2	Contrapiso de cemento sobre losa según detalle	m2	95,00		
<b>12 TERMOMECANICA</b>					
12.1	Split frío calor inverter 2200fg	UN	1,00		
<b>13 ELECTRICIDAD</b>					
13.1	Proyecto ejecutivo y planos conforme a obra	gl	1,00		
13.2.1	Tablero general	UN	1,00		
13.2.2	Tablero seccional	UN	2,00		
13.3.1	Cableado de alimentación a tablero general	gl	1,00		

COMPUTO Y PRESUPUESTO					
Rubro / Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total del Rubro / Ítem
13.3.2	Cableado de alimentación a tableros seccionales	gl	1,00		
13.4	Puesta a tierra con protocolo	gl	1,00		
13.5	Bocas completas de tomacorrientes dobles 10 amp.	UN	16,00		
13.6	Bocas completas de tomacorrientes dobles estabilizados 10 amp.	UN	34,00		
13.7	Bocas completas de tomacorrientes dobles 20 amp.	UN	8,00		
13.8	Bocas completas de tomacorrientes trifásico.	UN	8,00		
13.9	Bandejas	ML	42,00		
13.10	Caño galvanizado	ML	38,00		
13.11	Cablecanal estructurado	ML	40,00		
<b>14</b>	<b>ILUMINACION</b>				
14.1	Artefactos estancos LUMENAC / Marea pro 2x18W tubos led	UN	35,00		
14.2	Pantalla prismática transparente de policarbonato. Portalámparas: de tipo cerámico con resorte bajo el contacto central E40 / E27.	UN	6,00		
14.3	Artefacto unidireccional para aplicar en pared apto para intemperie. Led de 10 watt, Cuerpo construido en aluminio inyectado.	UN	2,00		
14.4	Equipos complementarios para iluminación de emergencia, 60 leds 15 hs autonomía e instalación independiente a tablero principal, con tomas corrientes.	UN	5,00		
14.5	Equipos complementarios para iluminación de emergencia, con cartelería (salida y salida de emergencia) e instalación independiente a tablero principal, con tomas corrientes.	UN	3,00		
14.6	Carteles de salida Fotoluminiscente de 410x140, con colocación.	UN	3,00		
<b>15</b>	<b>INSTALACION CONTRA INCENDIO</b>				
15.1	Conexión a red de incendio existente	ml	79,00		
15.2	Válvula tipo teatro 63 mm, grapas, uniones y fijaciones	UN	2,00		
15.3	Boca de impulsión	UN	2,00		
15.4	Provisión y colocación de vidrio para caja de hidrante	UN	2,00		
15.5	Manguera contra incendio, diam 0,063mm x 25 mts / provisión y colocación.	UN	2,00		
15.6	Lanza chorro/niebla contra incendio, diam 0.063 / provisión y colocación	UN	2,00		
15.7	Llave ajusta manguera contra incendio, diam 0.063 mm, provisión y colocación (dos por manguera)	UN	2,00		
15.8	Equipos complementarios para iluminación de emergencia, con cartelería (salida y salida de emergencia) e instalación independiente a tablero principal, con tomas corrientes.	UN	3,00		
15.9	Carteles de salida Fotoluminiscente de 410x140, con colocación.	UN	3,00		
15.10.1	Matafuego Co2 3,5 kg	UN	1,00		
15.10.2	Matafuego ABC 5 kg	UN	3,00		
15.10.3	Matafuego hcfc 5 kg	UN	5,00		
<b>PRECIO TOTAL DE LA OFERTA</b>					

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_.

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
(en carácter de)

Debidamente autorizado para firmar la oferta en nombre de \_\_\_\_\_